

LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato n. 1 al Foglio Patti e Condizioni

PREMESSA tutti i prezzi del presente elenco si intendono comprensivi di ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/2018.

1) **STRISCE LONGITUDINALI IN VERNICE SPARTITRAFFICO** – Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o ripasso costituita da strisce longitudinali rette o curve, quali strisce di separazione dei sensi di marcia continue o discontinue, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo, strisce di guida sulle intersezioni, contorni per isole o aiuole spartitraffico, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato colore bianco o giallo, compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare .

Per strisce fino a 15 cm misurate per l'effettiva lunghezza

al mt € 0,30

2) **STRISCE TRASVERSALI IN VERNICE SPARTITRAFFICO** Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto o ripasso, costituita da linee di arresto, corsie preferenziali e rallentatori ottici eseguita con vernice rifrangente del tipo spartitraffico di colore bianco o giallo compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

Per strisce superiori a 15 cm misurate per superficie effettivamente verniciata

al mq € 2,50

3) **FRECCE DIREZIONALI ISCRIZIONI O SIMBOLI IN VERNICE SPARTITRAFFICO** Segnaletica orizzontale, nuovo impianto o ripasso, costituita da frecce direzionali, iscrizioni o simboli, eseguite con vernice del tipo rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

Superficie misurata vuoto per pieno ovvero ai sensi dell'art 10 del Foglio di Patti e Condizioni misurando la superficie geometrica delimitata.

al mq. € 3,00

4) **ZEBRATURE IN VERNICE SPARTITRAFFICO** Segnaletica orizzontale, nuovo impianto o ripasso, costituita da zebraure eseguite con vernice del tipo rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

Superficie effettivamente verniciata

al mq. € 2,50

5) STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA FORMAZIONE DI PARCHEGGI Segnaletica orizzontale costituita da vernice spartitraffico come al punto 1) per la formazione di parcheggi

- | | |
|--|-----------------|
| a) parcheggi per autovetture | cadauno € 7,40 |
| b) parcheggi per ciclomotori e motocicli | cadauno € 4,50 |
| c) delimitazione di stallo di sosta riservato agli invalidi
(comprensivo di zebratura e simbolo bicolore) | cadauno € 70,00 |

6) ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VERNICE SPARTITRAFFICO

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto o ripasso, degli attraversamenti pedonali e/o attraversamenti ciclabili, eseguita con vernice rifrangente del tipo spartitraffico di colore bianco o giallo compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

Superficie effettivamente verniciata	al mq € 2,80
--------------------------------------	--------------

7) ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VERNICE SPARTITRAFFICO

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto o ripasso, costituita da attraversamenti pedonali e/o , attraversamenti ciclabili, eseguita con vernice rifrangente del tipo spartitraffico di colore bianco o giallo compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per attraversamento pedonale rialzato si intende l'attraversamento pedonale realizzato in corrispondenza di variazione longitudinale di pendenza della carreggiata, nel quale le rampe ascendenti e discendenti sono evidenziate con fasce rettangolari di colore giallo, sfalsate rispetto alle fasce di colore bianco del tradizionale attraversamento pedonale.

Superficie effettivamente verniciata	al mq € 3,50
--------------------------------------	--------------

8) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o ripristino, mediante la posa in opera di LAMINATO ELASTOPLASTICO, di colore bianco o giallo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucchiolo e microsfele in vetro rifrangenti altamente riflettente trattato con resina, compreso il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.

Preformato con microsfele in vetro	al mq € 45,00
------------------------------------	---------------

9) Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE esente da solventi, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto:

al mq € 36,00

10) Fornitura e Posa in opera di dispositivi retroriflettenti integrativi della segnaletica orizzontale (OCCHI DI GATTO) conformemente a quanto previsto dall'art. 153 del Regolamento del Codice della Strada di colore bianco o giallo bifacciale delle dimensioni di 10x10x24

cadauno € 8,00

11) Delimitazione posteggi degli operatori di commercio su area pubblica nelle aree mercatali di tutti il territorio. La segnaletica da eseguire in vernice spartitraffico di colore giallo di nuovo impianto o ripasso, è costituita da strisce della larghezza di 15 cm eseguite per indicare i 4 angoli che delimitano i rettangolari posteggi; la lunghezza dei lati di ogni angolo dovrà essere di cm 40.

Per ogni posteggio dovrà essere inoltre indicato sempre con vernice di colore giallo, il numero di identificazione con cifre di altezza 30 cm.

Prezzo per singolo posteggio cadauno € 28,00

12) CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE SOVRAPPOSIZIONE DI VERNICE NERA COPRENTE

a) per strisce di larghezza di cm 15 o inferiori
per effettiva lunghezza al mt € 0,30

b) per strisce di larghezza superiori a cm 15
per superficie effettivamente verniciata al mq € 2,50

13) CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE L'IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione

a) strisce longitudinali rette o curve fino a cm 15
per l'effettiva lunghezza al mt € 1,60

b) strisce longitudinali rette o curve superiori a cm 15 di larghezza
zebrature, strisce di arresto
misurate per la superficie effettivamente cancellata al mq € 5,50

14) RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO o COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico mediante l'attrezzatura ritenuta più idonea, su qualsiasi tipo di pavimentazione

Superficie del laminato elastoplastico effettivamente rimosso al mq € 7,50

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
"Sicurezza e Sviluppo Economico"
Comandante Polizia Municipale
Dott. Giuseppe Mastursi**