

**LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE RELATIVA AGLI STALLI
DI SOSTA RISERVATI AI DISABILI**
ELENCO PREZZI UNITARI
Allegato n. 1 al Foglio Patti e Condizioni

PREMESSA tutti i prezzi del presente elenco si intendono comprensivi di ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/2018.

1) SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLE PERSONE CON LIMITATA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA SIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI STALLI ESISTENTI SIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI:
delimitazione dello stallone con vernice di colore giallo e comprensivo di zebratura e simbolo bicolore così come previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione

cadauno € 70,00

2) FORNITURA DI PALINA IN FERRO DIAMETRO MM. 60, LUNGHEZZA MT 3,50 CARPENTERIA ZINCATA A CALDO CON DISPOSITIVO ANTIROTATIONE PER SEGNALI, CONFORMI ALL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA:

cadauna € 30,00

3) FORNITURA DI COLLARI, STAFFE E BULLONERIA PER MONTAGGIO DI UN CARTELLO SU PALINA DIAMETRO 60 CM:

cadauno € 4,00

4) FORNITURA DI CARTELLO IN ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 1 DI CUI ALLA FIGURA II 79/a DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40x60:

cadauno € 30,00

5) POSA IN OPERA DELLA PALINA INDICATA AL PUNTO 2), COMPRESO SCAVO, RIEMPIMENTO CON CALCESTRUZZO ORDINARIO, RISISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, TRASPORTO A RIFIUTO SECONDO NORMATIVA VIGENTE DEL MATERIALE DI RISULTA ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA COMPIUTA A PERFETTA REGOLA D'ARTE:

cadauna € 40,00

6) MONTAGGIO SU PALINA DEL SEGNALE STRADALE DI CUI AL PUNTO 4):

cadauno € 5,00

7) CANCELLAZIONE DI TUTTA LA SEGNALETICA ORIZZONTALE RELATIVA AGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI DA DISMETTERE MEDIANTE SOVRAPPOSIZIONE DI VERNICE NERA COPRENTE O VERNICE DI COLORE BIANCO:

cadauno € 40,00

8) RIMOZIONE DA PALINA DEL SEGNALE STRADALE DI CUI AL PUNTO 4):

cadauno € 5,00

9) RIMOZIONE DELLA PALINA NORMALE O SAGOMATA DIAMETRO 48-60 MM MEDIANTE ASPORTAZIONE COMPLETA DEL PALO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE:

cadauno € 25,00

**IL DIRIGENTE del SETTORE 6
"Sicurezza e Sviluppo Economico"
Comandante POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Giuseppe Mastursi**