

COMUNE
DI SCANDICCI



Città Metropolitana di Firenze

Settore 5
Servizi Tecnici e LL. PP.
Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
tel. 055 7591352
fax. 055 7591359
ufflavpubbl@
comune.scandicci.fi.it

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Ing. Gabriele Passeri

**PROGETTO di
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

VIA Oscar A. ROMERO int.
(tratto sud - nc 2-18 / tratto nord - nc 20-38)
Manutenzione straordinaria



PROGETTISTI
Ing. Carlo Spagna

ELABORATO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA

CODICE ELABORATO NUMERO ELABORATO FASE REVISIONE

ACS1 04 _

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
5				
4				
3				
2				
1				
0	EMISSIONE (eventuale riferimento pratica)	mag 2023	UTC	UTC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO



Comune di Scandicci Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Via Oscar Arnulfo ROMERO int.
(tratto sud - nc. 2-18 / tratto nord - nc. 20-38)
Manutenzione straordinaria
COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
	VIA ROMERO (Cat 1)							
	Tratto ROMERO int. sud / nc 2-18 (SbCat 1)							
1 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,57318	185,73
2 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,21832	52,18
3 PA.TOS23_1 7.N05.002.03 0	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,96700	109,67
4 PA.TOS23_1 7.N05.002.03 2	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas Il n. 394). Compreso noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per ogni settimana successiva.	10,00			3,00	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	3,16800	95,04
5 PA.TOS23_1 7.N05.002.05 2	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio e manutenzione - per la 1^ settimana.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,18300	143,66
6 PA.TOS23_1 7.N05.002.05 3	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso noleggio e manutenzione - per ogni settimana successiva.	20,00			3,00	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	1,27600	76,56
7 PA.TOS23_1 7.N07.002.02 0	Noleggio di segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stationamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio.							
	A R I P O R T A R E							662,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							662,84
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	85,05000	170,10
8 PA.TOS23_1 7.N07.002.02 1	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,41400	88,97
9 PA.TOS23_1 7.N07.002.02 3	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... erna esclusa. Compreso noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per ogni settimana successiva.	12,00			3,00	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	1,50700	54,25
10 PA.TOS23_1 7.N07.002.03 0	Noleggio di lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. recinzioni area cantiere segnaletica stradale informazione segnaletica stradale lavori					4,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,19500	114,73
11 PA.TOS23_1 7.N07.002.03 1	Noleggio di lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso noleggio e manutenzione - per ogni settimana successiva. recinzioni area cantiere segnaletica stradale informazione	4,00 2,00			3,00 3,00	12,00 6,00		
	SOMMANO cad					18,00	1,02300	18,41
12 PA.TOS23_1 7.N07.002.03 1	Noleggio di lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso noleggio e manutenzione - per ogni settimana successiva. segnaletica stradale lavori	8,00			3,00	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	1,02300	24,55
13 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,12000	211,12
14 TOS23_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,84895	97,85
15	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato							
	A R I P O R T A R E							1'442,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'442,82
TOS23_17.P 07.004.001	a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,84000	56,84
	Tratto ROMERO int. nord / nc 20-38 (SbCat 2)							
16 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,57318	185,73
17 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,21832	52,18
18 PA.TOS23_1 7.N05.002.03 0	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,96700	109,67
19 PA.TOS23_1 7.N05.002.03 2	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas Il n. 394). Compreso noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per ogni settimana successiva.	10,00			3,00	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	3,16800	95,04
20 PA.TOS23_1 7.N05.002.05 2	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio e manutenzione - per la 1^ settimana.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,18300	143,66
21 PA.TOS23_1 7.N05.002.05 3	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso noleggio e manutenzione - per ogni settimana successiva.	20,00			3,00	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	1,27600	76,56
22 PA.TOS23_1	Noleggio di segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in							
	A R I P O R T A R E							2'162,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'162,50
7.N07.002.02 0	lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stazionamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	85,05000	170,10
23 PA.TOS23_1 7.N07.002.02 1	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,41400	88,97
24 PA.TOS23_1 7.N07.002.02 3	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... erna esclusa. Compreso noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per ogni settimana successiva.	12,00			3,00	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	1,50700	54,25
25 PA.TOS23_1 7.N07.002.03 0	Noleggio di lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. recinzioni area cantiere segnaletica stradale informazione segnaletica stradale lavori					4,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,19500	114,73
26 PA.TOS23_1 7.N07.002.03 1	Noleggio di lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso noleggio e manutenzione - per ogni settimana successiva. recinzioni area cantiere segnaletica stradale informazione	4,00 2,00			3,00 3,00	12,00 6,00		
	SOMMANO cad					18,00	1,02300	18,41
27 PA.TOS23_1 7.N07.002.03 1	Noleggio di lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso noleggio e manutenzione - per ogni settimana successiva. segnaletica stradale lavori	8,00			3,00	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	1,02300	24,55
28 PA.TOS23_1 7.N05.002.06 2	Noleggio di lastra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi, dim. 3x1,5 m, sp. 20 mm. Compreso trasporto, posizionamento e bloccaggio, rimozione, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per i primi 30 gg. o frazione. su scavi traversata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	35,43100	106,29
29	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile							
	A R I P O R T A R E							2'739,80

[illegible]

