

COMUNE
DI SCANDICCI



Provincia di Firenze

Settore 5
SERVIZI TECNICI E
LAVORI PUBBLICI

Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
www.comune.scandicci.fi.it

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Calastrini

VARIANTE 1
PROGETTO ESECUTIVO

"EDIFICIO POLIFUNZIONALE AREA EX SOCET"
ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL PRIMO PIANO
E RIFACIMENTO COPERTURA

COMUNE DI SCANDICCI
PROVINCIA DI FIRENZE

PROGETTISTI

PROGETTO SICUREZZA

Ing. Gianluigi Pisani

ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE ELABORATO

P S C

FASE

4

REVISIONE

1

NUMERO ELABORATO

01

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALE:
5				
4				
3				
2				
1				
0			Giugno 2021	UTC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 TOS19_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. realizzazione di recinzione lungo il percorso indicato nella pianta di PSC		326,00			326,00		
	SOMMANO ml					326,00	7,13	2'324,38
2 TOS19_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica	4,00	326,00			1'304,00		
	SOMMANO ml					1'304,00	0,71	925,84
3 TOS19_17.N 05.002.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . protezione infissi vetrati piano terreno zona nuova costruzione come indicato nella pianta di PSC		19,00		2,500	47,50		
	SOMMANO ml					47,50	9,66	458,85
4 TOS19_17.N 05.002.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica mesi 4 per la voce precedente	4,00	19,00		2,500	190,00		
	SOMMANO ml					190,00	1,38	262,20
5 TOS19_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. ponteggio nuova costruzione 24x13 castello di tiro 9x13 ponteggio per montaggio copertura e linea vita ponteggio per lavori in vano scala		24,00 9,00 28,00 26,00 9,00 9,00		13,000 13,000 9,300 9,300 6,000 5,000	312,00 117,00 520,80 483,60 54,00 45,00		
	SOMMANO m²					1'532,40	8,21	12'581,00
6 TOS19_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. ponteggio nuova costruzione castello di tiro	3,00 3,00	24,00 9,00		13,000 13,000	936,00 351,00		
	SOMMANO m²					1'287,00	1,27	1'634,49
7 TOS19_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. rimozione di controsoffitti, protezione antincendio, realizzazione di controsoffittatura interna					10,00		
	SOMMANO giornaliero					10,00	8,05	80,50
	A R I P O R T A R E							18'267,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'267,26
8 TOS19_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile mesi 5 SOMMANO cad					5,00 5,00	55,20	276,00
9 TOS19_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 lungo la recinzione SOMMANO cad					30,00 30,00	7,19	215,70
10 TOS19_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile mesi 5 SOMMANO cad					5,00 5,00	207,00	1'035,00
11 TOS19_17.P 07.002.003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua fari n.2 pezzi SOMMANO cad					2,00 2,00	47,73	95,46
12 28.A05.E55. 005	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese. (Rif. Prezzario Regione Piemonte) Protezione scavo sui 3 lati SOMMANO m		21,05			21,05 21,05	3,53	74,31
13 28.A05.E55. 010	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo. (Rif. Prezzario Regione Piemonte) 1 mese successivo SOMMANO m	1,00	21,00			21,00 21,00	0,86	18,06
14 TOS19_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri da porsi all'ingresso dei cantieri SOMMANO cad					2,00 2,00	7,09	14,18
15 TOS19_18. W01.002.001	Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi. per individuazione dei sottoservizi n. 1 ricerca in prossimità della facciata anteriore in corrispondenza degli scavi SOMMANO a corpo					1,00 1,00	1'012,00	1'012,00
16 TOS19_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni							
	A R I P O R T A R E							21'007,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'007,97
	n. 4 riunioni					4,01		
	SOMMANO ora					4,01	50,00	200,50
17 TOS19_AT. N11.009.001	Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di ... erra e pulizie. Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese. protezione per testa lampione n. 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,20	6,20
18 TOS19_AT. N11.009.010	Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di ... sollevamenti, cali a terra e pulizie. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. mesi 4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,51	2,04
19 TOS19_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. nuova costruzione castello di tiro ponteggio per montaggio copertura e linea vita ponteggio per lavori in vano scala		24,00 9,00 2,00 2,00 9,00		13,000 13,000 9,300 9,300 6,000 5,000	312,00 117,00 520,80 483,60 54,00 45,00		
	SOMMANO m²					1'532,40	3,52	5'394,05
20 TOS19_AT. N11.009.002	Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di ... ompresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati. smontaggio struttura protezione testa lampione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2,66	2,66
21 TOS19_17.N 05.002.016	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.		19,00		2,500	47,50		
	SOMMANO ml					47,50	4,15	197,13
22 TOS19_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. da tenersi in baracca spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,25	40,25
23 TOS19_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.		326,00			326,00		
	SOMMANO ml					326,00	3,06	997,56
	A R I P O R T A R E							27'848,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'848,36
24 TOS19_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 da custodirsi nella baracca spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
25 TOS19_17.P 06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,98	12,98
	Parziale LAVORI A CORPO euro							27'936,09
	LAVORI A MISURA							
26 COV.01	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020. Uso dei dispositivi DPI e Norme di comportamento Informazione. Uso DPI e Norme di comportamento					1,00		
	SOMMANO h					1,00	35,45	35,45
27 COV.02	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020. Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione. Uso e sanificazione mezzi e/o attrezzi					1,00		
	SOMMANO h					1,00	35,45	35,45
28 COV.03	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020. Punto di controllo ed attuaz ... formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo. Controlli e attuazione distanziamento umano					1,00		
	SOMMANO h					1,00	35,45	35,45
29 COV.05	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - POSA IN OPERA DI SEGNALETIC ... alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa) Cartellonistica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,00	5,00
30 COV.07	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - SULLE PROCEDURE DI SICUREZZ ... to con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendente non esterni. Info su procedure gestione sintomatico					1,00		
	SOMMANO h					1,00	35,45	35,45
	A R I P O R T A R E							28'082,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'082,89
31 COV.10	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del ... so dei canteri o in prossimità dell'ingresso dei baraccament, mense, spazi comuni,ecc.(nolo mensile per ogni postazione) Postazione igienica dedicata - Nolo per n.6 mesi					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	272,60	1'635,60
32 COV.11	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... otzia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno, ora, principio, attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Sanificazione Box		2,40	4,500		10,80		
	SOMMANO m2					10,80	2,20	23,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'806,16
	LAVORI A CORPO							
33 COV.12	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... pi atvi dei prodot commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo). Sanificazione esterna	2,00 2,00		4,500 2,400	2,400 2,400	21,60 11,52		
	SOMMANO m2					33,12	2,75	91,08
	Parziale LAVORI A CORPO euro							91,08
	LAVORI A MISURA							
34 COV.13	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... e addetto che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione efetuata con le modalità disposte. Sanificazione mezzi con interferenze previste					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	20,81	62,43
35 COV.16	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... ata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. Sanificazioni in caso di Covid o se prescritto dal medico competente					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	20,81	62,43
36 COV.17	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... te tampone di superficie pre e post intervento, nonché relatva analisi							
	A R I P O R T A R E							29'958,19

