

COMUNE  
DI SCANDICCI



Provincia di Firenze

Settore 5  
SERVIZI TECNICI E  
LAVORI PUBBLICI

Piazzale della Resistenza, 1  
50018 Scandicci (FI)  
[www.comune.scandicci.fi.it](http://www.comune.scandicci.fi.it)

RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
Ing. Paolo Calastrini

VARIANTE 1  
PROGETTO ESECUTIVO

"EDIFICIO POLIFUNZIONALE AREA EX SOCET"  
ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL PRIMO PIANO  
E RIFACIMENTO COPERTURA

COMUNE DI SCANDICCI  
PROVINCIA DI FIRENZE

PROGETTISTI

PROGETTO SICUREZZA

Ing. Gianluigi Pisani

ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA  
COSTI DELLA SICUREZZA  
QUADRO COMPARATIVO

CODICE ELABORATO

P S C

FASE

4

REVISIONE

1

NUMERO ELABORATO

02

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALE:
5				
4				
3				
2				
1				
0			Giugno 2021	UTC UTC UTC UTC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 TOS19_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.  Sommano ml	326,00	326,00	---	7,13	2'324,38	2'324,38			
2 TOS19_17.N 05.002.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .  Sommano ml	47,50	47,50	---	9,66	458,85	458,85			
3 TOS19_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.  Sommano ml	326,00	326,00	---	3,06	997,56	997,56			
4 TOS19_17.N 05.002.016	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.  Sommano ml	47,50	47,50	---	4,15	197,13	197,13			
5 TOS19_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica  Sommano ml	1'304,00	1'304,00	---	0,71	925,84	925,84			
6 TOS19_17.N 05.002.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica  Sommano ml	190,00	190,00	---	1,38	262,20	262,20			
7 TOS19_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.  Sommano m²	429,00	1'532,40	1'103,40	8,21	3'522,09	12'581,00	9'058,91		257,203
8 TOS19_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.  Sommano m²	429,00	1'532,40	1'103,40	3,52	1'510,08	5'394,05	3'883,97		257,203
9 TOS19_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.  Sommano m²	1'287,00	1'287,00	---	1,27	1'634,49	1'634,49			
	----- -----									
	A R I P O R T A R E							12'942,88		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'942,88		
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>									
10 28.A05.E55. 005	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese. (Rif. Prezzario Regione Piemonte)									
	Sommano m	21,05	21,05	---	3,53	74,31	74,31			
11 28.A05.E55. 010	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo. (Rif. Prezzario Regione Piemonte)									
	Sommano m	21,00	21,00	---	0,86	18,06	18,06			
12 COV.01	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020. Uso dei dispositivi DPI e Norme di comportamento									
	Sommano h	---	1,00	1,00	35,45	---	35,45	35,45		
13 COV.02	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020. Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione.									
	Sommano h	---	1,00	1,00	35,45	---	35,45	35,45		
14 COV.03	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020. Punto di controllo ed attuaz ... formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo.									
	Sommano h	---	1,00	1,00	35,45	---	35,45	35,45		
15 COV.05	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - POSA IN OPERA DI SEGNALETIC ... alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)									
	Sommano cadauno	---	1,00	1,00	5,00	---	5,00	5,00		
16 COV.07	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA ... to con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendente non esterni.									
	Sommano h	---	1,00	1,00	35,45	---	35,45	35,45		
17 COV.10	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del ... so dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.(nolo mensile per ogni postazione)									
	A R I P O R T A R E							13'089,68		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							13'089,68		
18 COV.11	Sommano cadauno PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... otzia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno, ora, principio, attivo utlizzato e addeto che l'ha eseguita.	---	6,00	6,00	272,60	---	1'635,60	1'635,60		
19 COV.12	Sommano m2 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... pi atvi dei prodot commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo).	---	10,80	10,80	2,20	---	23,76	23,76		
20 COV.13	Sommano m2 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... e addeto che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione otenua per disinfezione efetuata con le modalit� disposte.	---	33,12	33,12	2,75	---	91,08	91,08		
21 COV.16	Sommano cadauno PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... ata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di atuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.	---	3,00	3,00	20,81	---	62,43	62,43		
22 COV.17	Sommano cadauno PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - L'azienda assic ... te tampone di superf�cie pre e post intervento, nonch� relatva analisi ed emissione di apposito certfcato di laboratorio.	---	3,00	3,00	20,81	---	62,43	62,43		
23 COV.28	Sommano cadauno DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - ABBIGLIAMENTO ... essere validate da INAIL. (La documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).	---	1,00	1,00	175,50	---	175,50	175,50		
24 COV.30	Sommano cadauno DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020, prezzo desunto dalla Delibera G.R.T. n.645 del 25.05.2020 - ABBIGLIAMENTO ... l'atestazione dell'ISSN. (La documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).	---	300,00	300,00	3,75	---	1'125,00	1'125,00		
25	Sommano cadauno Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e	---	600,00	600,00	0,59	---	354,00	354,00		
	A R I P O R T A R E							16'619,48		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							16'619,48		
TOS19_17.N 05.004.001	stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.  Sommano giornaliero	22,00	10,00	-12,00	8,05	177,10	80,50		96,60	-54,545
26 TOS19_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile  Sommano cad	5,00	5,00	---	207,00	1'035,00	1'035,00			
27 TOS19_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile  Sommano cad	5,00	5,00	---	55,20	276,00	276,00			
28 TOS19_17.P 06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00  Sommano cad	1,00	1,00	---	12,98	12,98	12,98			
29 TOS19_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006  Sommano cad	30,00	30,00	---	7,19	215,70	215,70			
30 TOS19_17.P 07.002.003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua  Sommano cad	2,00	2,00	---	47,73	95,46	95,46			
31 TOS19_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri  Sommano cad	2,00	2,00	---	7,09	14,18	14,18			
32 TOS19_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389  Sommano cad	1,00	1,00	---	74,75	74,75	74,75			
33 TOS19_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.  Sommano cad	1,00	1,00	---	40,25	40,25	40,25			
34 TOS19_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni  Sommano ora	4,01	4,01	---	50,00	200,50	200,50			
35 TOS19_18. W01.002.001	Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi. per individuazione dei sottoservizi  Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'012,00	1'012,00	1'012,00			
	A R I P O R T A R E							16'619,48	96,60	



[illegible]

[illegible]