

COMUNE
DI SCANDICCI



Città Metropolitana di Firenze

Settore 5
Servizi Tecnici e LL. PP.
Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
tel. 055 7591352
fax. 055 7591359
ufflavpubbl@
comune.scandicci.fi.it

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Ing. Gabriele Passeri

**PROGETTO di
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

VIA DELLE CROCI

Manutenzione straordinaria e ripristino massicciata stradale



PROGETTISTI

Ing. Carlo Spagna

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

CODICE ELABORATO

ACS1

NUMERO ELABORATO

06

FASE

REVISIONE

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
5				
4				
3				
2				
1				
0	EMISSIONE (eventuale riferimento pratica)	apr 2023	UTC	UTC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO



Comune di Scandicci Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: VIA DELLE CROCI
Manutenzione straordinaria e Consolidamento massicciata Loc. Baggiolino

COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
	VIA DELLE CROCI (Cat 1)							
	VIA DELLE CROCI - Generale (SbCat 1)							
1 TOS23_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	138,48660	830,92
2 PA.TOS23_1 7.N07.002.02 0	Noleggio di segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stazionamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	85,05000	850,50
3 TOS23_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,23950	265,44
	Croci - Tratto ARRIGO-POGGIONA - Consolidamento massicciata (SbCat 2)							
4 TOS23_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	29,00000	87,00
5 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. (par.ug.=75*2+15*2)	180,00				180,00		
	SOMMANO cad					180,00	18,57318	3'343,17
6 TOS23_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Vedi voce n° 5 [cad 180.00]	1,00				180,00		
	SOMMANO cad					180,00	5,56103	1'000,99
7 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.							
	A R I P O R T A R E							6'378,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'378,02
	Vedi voce n° 5 [cad 180.00]					180,00		
	SOMMANO cad					180,00	5,21832	939,30
8 TOS23_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 delimitazione recinzione cantiere segnaletica in carreggiata (c.f.r. schema Tav. 66)					10,00 6,00		
	SOMMANO cad					16,00	17,07642	273,22
9 TOS23_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. segnaletica in carreggiata (c.f.r. schema Tav. 66) tondo o triangolare *(par.ug.=7+7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	44,23950	619,35
10 TOS23_17.P 07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 Vedi voce n° 9 [cad 14.00]					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	7,11660	99,63
11 TOS23_PRC AM.P45.019. 012	Arredo urbano, rispondente al CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 05-02-2015 (Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquis ... o destinati al contatto diretto con le persone) Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 50 cm con fasce rifrangenti. segnaletica in carreggiata (c.f.r. schema Tav. 66) *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,53031	87,18
12 TOS23_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno (par.ug.=7*8)	56,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	33,93000	1'900,08
13 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	211,12000	633,36
14 TOS23_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,84895	97,85
15 TOS23_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		11'027,99

